（甲）

承　認　者		調　査　者		設　計　者	
令和　年　月　日		令和　年　月　日		令和　年　月　日	

設　計　書

令和７年度
平田浄水場 汚泥処理業務委託（その２）

業務場所　　酒田市中野俣地内

山 形 県 企 業 局

履行期限　　当初　令和７年　月　日　～　令和７年１０月３１日
　　変更　令和　年　月　日　～　令和　年　月　日

その他　　単価適用日　：　令和７年８月１日

委 託 費 内 訳 書

上欄　原設計
下欄　変更設計　　甲号

費目	工種	種別	細別	単位	数量	単価	金額	摘要
委託費	直接委託費		汚泥運搬費	式	1		①	内訳表による
			汚泥処理委託費（諸経費対象外）	式	1		②	〃
	直接委託費計						③	
	間接委託費	共通仮設費		式	1		④	対象額:①　（千円未満切捨）×
		（純委託費）		式	1		⑤	③+④
		現場管理費		式	1		⑥	対象額:⑤−②　（千円未満切捨）×
	委託原価						⑦	⑤+⑥
	一般管理費等			式	1		⑧	対象額:⑦−②　調整前:× +
委託価格							⑨	（万円単位）
消費税相当額				式	1		⑩	10%
業務委託費							⑪	⑨+⑩
委託価格（単価）				㎥	1	⑨/ 216㎥	0	（円未満切り捨て）
消費税相当額				式	1			10%
業務委託費（単価）				㎥	1			

山 形 県 企 業 局

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊本工事費＊＊					
1 平田浄水場					
2　汚泥運搬処理					
3　　汚泥運搬処理					
4　　汚泥運搬	216	m３			工種　第0001号明細書
4　　汚泥処理 諸経費対象外 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等	216	m３			工種　第0002号明細書
＊＊直接工事費＊＊					

＊本工事費＊　　内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
＊＊共通仮設費率分＊＊		1式			
＊＊共通仮設費計＊＊					
＊＊純工事費＊＊					
＊＊現場管理費＊＊		1式			
＊＊工事原価＊＊					
＊＊一般管理費等＊＊		1式			
＊＊工事価格＊＊					
＊＊消費税等相当額＊＊		1式			
＊＊工事費＊＊					
＊＊工事価格計＊＊					
＊＊消費税等相当額計＊＊		1式			
＊＊工事費計＊＊					

工種明細書

工種・施工名称など		数量	単位	単価	金額	備考
汚泥運搬						Y4900 工種　第0001号明細書
	ダンプトラック運搬 運搬距７．６ｋｍ　ＤＩＤ地区なし 粘性土（高含水比）	1	ｍ３			01 施工　第0 -0001号単価表
	＊単位当り＊	1	ｍ３			
＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊	＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
汚泥処理	諸経費対象外 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等					Y4900 工種　第0002号明細書
	＊調整データ＊					
	汚泥処理 ポリマー系固化剤使用 塩化カルシウム脱水処理済み	1	ｍ３			00
	＊単位当り＊	1	ｍ３			

単　価　表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
S7A125 ダンプトラック運搬 運搬距7．6km　DID地区なし　粘性土（高含水比）					単価表 施工　第0 -0001号単価表 100　m3　当り
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル		日			SX110　施工　第0-0002号単価表
諸雑費	1.000	式			#99
＊＊合計＊＊	100	m3			
＊単位当り＊	1	m3			
A　積込機種 B　土質区分 C　運搬状況による区分	=2 =6 =1	バックホウ 粘性土（高含水比） ＤＩＤ地区なし			
D　運搬距離（km） E　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） F　豪雪割増	=7.6 =1 =1	運搬距離（km） 運搬路面状況　良好 豪雪割増　工種条件と同じ			
＊＊					
SX110 ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル					単価表 施工　第0 -0002号単価表 1　日　当り
ダンプトラック［オンロード・ディーゼル］		供用日			MA405
運転手（一般）		人			RA075
軽油 １．２号	76.000	L			TSX24
タイヤ損耗費 ダンプトラック		供用日			KP115
諸雑費	1.000	式			#99
＊単位当り＊	1	日			
A　規格 B　タイヤ損耗費区分（運搬路面状況） C　岩石割増	=3 =1 =1	オンロード・ディーゼル 運搬路面状況　良好 岩石割増なし			
D　供用日当運転時間（標準＝省略） E　豪雪割増 F　ダンプトラック（供用日／日）	=0 =1 =1.24	供用日当運転時間（標準＝省略） 豪雪割増　工種条件と同じ ダンプトラック（供用日／日）			
G　一般運転手（人／日） H　軽油（L／日） I　タイヤ損耗費（供用日／日）	=1 =76 =1.24	一般運転手（人／日） 軽油（L／日） タイヤ損耗費（供用日／日）			

設計数量調書　　＊本工事費＊

費目・工種明細など	規格１・規格２	単　位	数　　量	摘　　要
＊＊本工事費＊＊				
平田浄水場				
汚泥運搬処理				
汚泥運搬処理				
汚泥運搬		m３	216	
ダンプトラック運搬	運搬距７．６ｋｍ　ＤＩＤ地区なし 粘性土（高含水比）	m３	1	
汚泥処理	諸経費対象外 共通仮設費、現場管理費、一般管理費等	m３	216	
＊調整データ＊				
汚泥処理	ポリマー系固化剤使用 塩化カルシウム脱水処理済み	m３	1	